

<u>AVANT DECOLLAGE</u>	
COMMANDES	LIBRES, BON SENS ET A FOND
COMPENSATEUR	ESSAYE/REGLE
MAGNETOS	1+2
MELANGE	PLEIN RICHE
VOLETS	1 cran SYMETRIQUES
RESERVOIR	AVANT
AUTONOMIE	VERIFIEE
HORIZON	MAQUETTE REGLEE
PORTE	VEROUILLEE
CEINTURES/BRETELLES	AJUSTEES
MOYENS RADIO / R-NAV	COMME REQUIS
BRIEFING DEPART	EFFECTUEE

<u>ALIGNEMENT</u>	
POMPE	ON
TRANSPONDEUR	ALT
STROBES	COMME REQUIS
ALIGNÉ	COMPAS / DG VERIFIE

<u>DECOLLAGE</u>	
MONTRE	INDEX/TOP
REGIME	VERIFIE
ANEMOMETRE	VERIFIE
300', VOLETS 0 / POMPE OFF/ REGIME & INSTR. MOTEUR VERIFIES	

<u>CROISIERE</u>	
PARAMETRES MOTEUR	REGLES
MIXTURE	REGLEE
CARBURANT (BILAN)	VERIFIE
RESERVOIR / POMPE	COMME REQUIS
NB : IL EST JUDICIEUX D'UTILISER L'ARRIERE EN CROISIERE	

<u>DESCENTE</u>	
RESERVOIR	AVANT
ALTIMETRES	REGLES
DIRECTIONNEL	VERIFIE
RADIOS/RADIO NAV	REGLEES

<u>APPROCHE</u>	
POMPE	ON
RESERVOIR	AVANT
MIXTURE	RICHE
REGIME	ADAPTE
VITESSE	ARC BLANC
VOLETS	REGLES
FINALE VOLETS A LA DEMANDE MIXTURE PLEIN RICHE FREINS ESSAYES TALONS AU PLANCHER	

<u>APRES ATERRISSAGE</u>	
VOLETS	RENTRES
POMPE	OFF
STROBES	OFF
XPDR	GND

<u>ARRET MOTEUR</u>	
FREINS	COMME REQUIS
RADIO	CLOTUREE
121.5	ECOUTE
RADIO / XPDR	OFF
MAGNETOS SOUS 1000 RPM	ESSAIS COUPURES
MIXTURE	ETOUFFOIR
MAGNETOS	OFF/ CLE RETIREE / BATT OFF
HEURE BLOCK	NOTEE
VOLETS	SORTIS

CHECK-LIST NORMALE	
JODEL D-140 F-BIZH	
Attention : Vous devez vous assurer de la validité de ce document avec le Manuel de vol	



<u>AVANT MISE EN ROUTE</u>	
VISITE PREVOL	EFFECTUEE
HELICE BRASSEE	COMME REQUIS
SOUTES	FERMEES A CLE
DOCUMENTS	A BORD
FREIN DE PARKING	COMME REQUIS
VERRIERES	FERMEES
SERVITUDES ELECTRIQUES	COUPEES
BREAKERS	VERIFIES
MAGNETOS	OFF
MIXTURE	RICHE
BATTERIE	ON
TENSION BATTERIE	VERIFIEE
JAUGES A ESSENCE	VERIFIEES
RESERVOIR	AVANT
VOLETS	RENTRES
PARAMETRES	VENT/QFU/QNH

<u>MISE EN ROUTE</u>	
MIXTURE	RICHE
CLE	EN PLACE
FREINS	APPLIQUES
ABORDS	DEGAGES
PAR TEMPS FROID INJECTER AUX GAZ	3 INJECTIONS
GAZ	1cm
POMPE	ON puis OFF
MAGNETO	1+2
DEMARREUR	10s MAX
REGIME	1000 rpm
PRESSION D'HUILE	VERIFIEE

<u>APRES MISE EN ROUTE</u>	
CHARGE	VERIFIEE
BREAKERS	VERIFIES
POMPE	ARRET
VENTILATION / CLAPET	A LA DEMANDE
PANNEAU ALARMES	TESTE
GYRO + DIRECTIONNEL	VERIFIES
CEINTURES	ATTACHEES

<u>AVANT ROULAGE</u>	
VERRIERES	FERMEES
ALTIMETRES	QNH
RADIO / RADIO NAV / XPDR	COMME REQUIS
AUTORISATIONS	OBTENUES
HEURE BLOCK	NOTEE

<u>ROULAGE</u>	
FREINS	ESSAYES
INSTRUMENTS	VERIFIES
RESERVOIR ARRIERE SI REQUIS	ESSAYE

<u>POINT FIXE (ESSAIS MOTEUR)</u>	
FREINS	APPLIQUES
HUILE	T°VERIFIEE
RESERVOIR	AVANT
REGIME	1800 rpm
MAGNETOS	SELECTION
MIXTURE	ESSAYEE
CHARGE	VERIFIEE
DEPRESSION	VERIFIEE
RALENTI	ESSAYE
REGIME	1000 rpm